



- NOTAS:**
- 1- AS 8 TESOURAS SERÃO CEDIDAS PELA CONTRATANTE
 - 2- A CONTRATADA DEVERÁ RECUPERAR AS 8 TESOURAS
 - 3- A CONTRATADA DEVERÁ APLICAR JATEAMENTO ABRASIVO NAS TESOURAS
 - 5- A CONTRATADA DEVERÁ APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA
 - 6- OS 16 PILARES DE MADEIRA SERÃO CEDIDOS PELA CONTRATANTE

NOMECLATURA	POSIÇÃO	PERFIL	COMP. DA SEÇÃO DO PER (MM)	PES. ESP. (KG/M2)	PESO KG/M	COMP. DA PEÇA (MM)	QUAN T.	PESO TOTAL (KG)
BANZO SUPERIOR	BS1	U 100x40#14	180	15,84	2,851	8516	14	339,93
BANZO INFERIOR	BINF1	U 100x40#14	180	15,84	2,851	7600	14	303,37
BANZO INFERIOR	BINF2	U 100x40#14	180	15,84	2,851	900	14	35,93
MONTANTE	M1	U 93x30#14	153	15,84	2,424	300	58	42,17
MONTANTE	M2	U 93x30#14	153	15,84	2,424	250	14	8,48
MONTANTE	M3	U 93x30#14	153	15,84	2,424	150	14	5,09
DIAGONAL	D1	U 93x30#14	153	15,84	2,424	880	60	127,96
DIAGONAL	D2	U 93x30#14	153	15,84	2,424	500	14	16,96
TERÇA	TÇ1	U ENRIJEC. 100x40X15#14	210	15,84	3,326	36000	16	1916,01
INSERTE	A	CHAPA GROSSA PERF. 1/8"	200	24,16	4,832	600	16	46,39
ONTRAVENTAMENT	CT1	BARRA REDONDA D=10MM (3/8")			0,560	6530	32	117,02
U 100x40#14								679,22
U 93x30#14								200,67
U ENRIJEC. 100x40X15#14								1916,01
BARRA REDONDA D=10MM (3/8")								117,02
CHAPA GROSSA PERF. 1/8"								46,39

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/75

SITUAÇÃO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra - SN - CEP 78540-00 - Fone (066) 3546-3100

NOME DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitude 11° 30' 56,25"S Longitude 54° 53' 12,38"W

TIPO DE OBRA: INSTITUCIONAL
MODALIDADE: PROJETO ESTRUTURAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

LOCAL: ESTRADA JOANÍ, CHACARÁ 398, CLÁUDIA/MT. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

ASSUNTO: LOCAÇÃO DE PILARES E DETALHAMENTO DE PILARES
PRANCHA: DETALHAMENTO DA COBERTURA TABELA DE PERFIS E QUANTITATIVOS DETALHAMENTO DAS TESOURAS

AUTOR DO PROJETO: IVO ANTONIO FACIN JUNIOR, Engenheiro Civil, CREA MT 034737
RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ OBRA:

DESENHO: IVO ANTONIO FACIN JUNIOR, Engenheiro Civil, CREA MT 034737
QUADRO DE ÁREAS: Área do terreno: 5 Ha, Área da obra: 626,26 m2
ESCALA: Escalas variáveis descritas nos detalhes
FOLHA: 03/03

DATA: ABRIL/2022