



Prefeitura Municipal de Cláudia
ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CERCAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DO PRÉDIO DA DESPOLPADEIRA/CASA DO MEL
PROPRIETÁRIO: PREFEIRURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
ENDEREÇO: ESTRADA JOANÍ, BAIRRO CABO MANOEL AGOSTINHO

BDI: 27,70%
DATA: 24/09/18
Prazo: 60 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ETAPAS	VALOR	%
1.0	CERCAMENTO COM ARAME LISO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	22.933,01	59,99
2.0	CERCAMENTO DO PRÉDIO DA DESPOLPADEIRA E DA CASA DO MEL	15.295,77	40,01
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		38.228,78	100,00
Importa o presente orçamento em: TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS			

Fabício Profeta da Cruz
Eng. Civil - Crea 031456



Prefeitura Municipal de Cláudia
ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CERCAMENTO COM ARAME LISO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
ENDEREÇO: ESTRADA JOANÍ, BAIRRO CABO MANOEL AGOSTINHO, CLÁUDIA/MT

Prazo: 60 dias
BDI: 27,70%
Data: 24/09/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE REFERÊNCIA DE PREÇO - ABR/2018 DESONERADO

Item	Boletim	Composição	Descrição	Unid	Quant	Vlr Unit	Vlr Unit c/ BDI	Vlr Total	OBS:	
1.0			REFORMA DA RODOVIÁRIA							
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	80,76	103,13	1.031,30		
								SUBTOTAL	1.031,30	
1.3			CERCAMENTO							
1.3.1	SINAPI	CO01 *1	CERCA COM LASCA DE MADEIRA, ESPAÇADOS EM 2M, ALTURA LIVRE DE 1,60M, CRAVADOS 1M, COM 16 FIOS DE ARAME LISO, COM CANTO ESTICADOR COM 3 MORÕES COM BASE CONCRETADA.	M	1.092,90	15,70	20,04	21.901,71	AS LASCAS E OS MORÕES DE MADEIRA SERÃO CEDIDOS PELA CONTRATANTE	
								SUBTOTAL	21.901,71	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								22.933,01		
Importa o presente orçamento em:										
VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO										

*1 AS LASCAS E OS MORÕES DE MADEIRA SERÃO CEDIDOS PELA CONTRATANTE.

** A LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SERÁ EXCUADO PELA CONTRATANTE.

*** AS PORTEIRAS SERÃO RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.



Prefeitura Municipal de Cláudia
ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CERCAMENTO DO PRÉDIO DA DESPOLPADEIRA E DA CASA DO MEL

Prazo: 60 dias

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

BDI: 27,70%

ENDEREÇO: ESTRADA JOANÍ, BAIRRO CABO MANOEL AGOSTINHO, CLÁUDIA/MT

Data: 24/09/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE REFERÊNCIA DE PREÇO - ABR/2018 DESONERADO

Item	Boletim	Composição	Descrição	Unid	Quant	Vlr Unit	Vlr Unit c/ BDI	Vlr Total	OBS:
2.0			REFORMA DA RODOVIÁRIA						
2.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	80,76	103,13	1.031,30	
							SUBTOTAL	1.031,30	
2.3			CERCAMENTO						
2.3.1	SINAPI	CO01 *1	CERCA COM LASCA DE MADEIRA, ESPAÇADOS EM 2M, ALTURA LIVRE DE 1,60M, CRAVADOS 1M, COM 16 FIOS DE ARAME LISO, COM CANTO ESTICADOR COM 3 MORÕES COM BASE CONCRETADA.	M	711,80	15,70	20,04	14.264,47	AS LASCAS E OS MORÕES DE MADEIRA SERÃO CEDIDOS PELA CONTRATANTE
							SUBTOTAL	14.264,47	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								15.295,77	
Importa o presente orçamento em:									
QUINZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS									

*1 AS LASCAS E OS MORÕES DE MADEIRA SERÃO CEDIDOS PELA CONTRATANTE.

** A LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SERÁ EXCUADO PELA CONTRATANTE.

*** AS PORTEIRAS SERÃO RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.



Prefeitura Municipal de Cláudia
ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CERCAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DO PRÉDIO DA
DESPOLPADEIRA/CASA DO MEL
PROPRIETÁRIO: PREFERURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
ENDEREÇO: ESTRADA JOANÍ, BAIRRO CABO MANOEL AGOSTINHO

Prazo: 60 DIAS
BDI: 27,70%
Data: 24/09/2018

Composição do BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	(%)
		6,50
1.1	AC - Administração Central	3,50
1.2	DF - Despesas Financeiras	1,23
1.3	C - Riscos	0,97
1.4	S - Seguros	0,40
1.5	G - Garantias	0,40
2.0	LUCRO (L)	6,47
2.1	L - Lucro Operacional	6,47
3.0	TRIBUTOS (I)	11,15
3.1	**ISS	3,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	CPRB	4,50
**ISS - Repassado pelo município		
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.		
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		27,70%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.		
CÁLCULO DO BDI		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
**ISS - Imposto Sobre Serviços		
5,00%	ISS - Repassado pelo município	
60%	% SOBRE MAO DE OBRA	



Prefeitura Municipal de Cláudia
ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CERCAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DO

BDI: 27,70%

PROPRIETÁRIO: PREFEIRURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DATA: 24/09/2018

ENDEREÇO: ESTRADA JOANÍ, BAIRRO CABO MANOEL

Prazo: 60 DIAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	A EXECUTAR		A Executar				Total	
				30 DIAS		60 DIAS			%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1.0	CERCAMENTO COM ARAME LISO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	22.933,01	59,99	22.933,01	100,00%	-		100,00%	
2.0	CERCAMENTO DO PRÉDIO DA DESPOLPADEIRA E DA CASA DO MEL	15.295,77	40,01	-		15.295,77	100,00%	100,00%	
VALOR TOTAL		38.228,78	100,00	22.933,01	59,99%	15.295,77	40,01%	100,00%	
VALOR ACUMULADO				22.933,01	59,99%	38.228,78	100,00%	100,00%	