



Estado de Mato grosso  
**Prefeitura Municipal de Cláudia**  
Av. Gaspar Dutra, S/Nº Fone: (66) 3546-3100  
78540-000 – Cláudia – MT

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **Reforma do prédio da Capela Mortuária de Cláudia/MT**

#### **1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a reforma a ser realizada, de forma a complementar as informações contidas nos projetos.

Trata-se do projeto de reforma da capela mortuária (pintura e troca de forro) na cidade de Cláudia, situado na rua Dom Aquino Correa, s/nº, Quadra 84, Lote 13 e 14.

O referido projeto apresenta uma área total de 432,91 m<sup>2</sup> a ser realizada a pintura e troca de parte do forro de madeira para PVC.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

#### **2. REVESTIMENTO**

As paredes que apresentam imperfeições, inclusive as trincas e rachaduras, deverão ser recuperadas antes de receber qualquer tipo de pintura.

#### **3. PINTURA**

As paredes receberão tratamento com fundo preparador de superfície e serão aplicadas tantas demãos (mínimo 2) quanto o necessário para se obter o perfeito recobrimento da superfície.

Nos ambientes internos receberão tinta acrílica e no ambiente externo receberá pintura texturizada.



Estado de Mato grosso  
**Prefeitura Municipal de Cláudia**

Av. Gaspar Dutra, S/Nº Fone: (66) 3546-3100  
78540-000 – Cláudia – MT

A superfície deverá estar limpa e sem poeira, cada demão de tinta acrílica só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, recomenda-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos.

As superfícies de madeira receberão fundo e pintura em esmalte sintético.

**4. FORRO**

Será feito a troca do forro atual de madeira por forros PVC , apenas na cozinha. O mesmo deverá ficar sem ondulações e com encaixes em ótimo estado. Deverá ser instalado o forro do início ao fim com a mesma tonalidade de cor. Deverá também ser espaçados os tarugamentos em no máximo 50cm. Após a execução a empresa deverá deixar a superfície limpa.

**5. SERVIÇOS PRELIMINARES**

A placa da obra deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo disponibilizado pelo Governo Federal.

**6. SERVIÇOS DIVERSOS**

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra.

Cláudia, 07 de agosto de 2018.

Fabício Profeta da Cruz  
Eng. Civil – Crea 031456