



Estado de Mato grosso
Prefeitura Municipal de Cláudia
Av. Gaspar Dutra, S/Nº Fone: (66) 3546-3100
78540-000 – Cláudia – MT

MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma e ampliação da Creche Tia Ivone

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a reforma a ser realizada, de forma a complementar as informações contidas nos projetos.

Trata-se do projeto de reforma e ampliação da Creche Tia Ivone (Troca de piso e construção de cobertura situado na área do pátio da Creche) na cidade de Cláudia, situado na Av. Marechal Cândido Rondon, s/nº, quadra 84.

O referido projeto apresenta uma área total de 254.58m² a ser realizada a troca de piso e construção da cobertura, indicado no projeto.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2. PISO

Será realizado a troca de piso/cerâmica em toda a parte interna (pátio).

3. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36, em conformidade com as indicações no projeto. Seguem abaixo os perfis utilizados:

Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em duas demãos.

Todos os pilares serão de estrutura metálica com dimensões de 25x12cm.



Estado de Mato grosso
Prefeitura Municipal de Cláudia

Av. Gaspar Dutra, S/Nº Fone: (66) 3546-3100
78540-000 – Cláudia – MT

A cobertura será em forma treliças com duas águas projeto, com a utilização de telhas termoacústica ondulada de 0,5 mm de espessura, na cobertura e nos fechamentos laterais.

4. SERVIÇOS DIVERSOS

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra.

Cláudia, 12 de Setembro de 2018.

Fabício Profeta da Cruz
Eng. Civil – Crea 031456