



Estado de Mato grosso
Prefeitura Municipal de Cláudia

Av. Gaspar Dutra, S/Nº Fone: (66) 3546-3100
78540-000 – Cláudia – MT

MEMORIAL DESCRITIVO

Cercamento da nova sede da Secretaria Municipal de Obras e do Prédio da despoldadeira e da Casa do Mel.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de um projeto de cerca de fio de aço que será feito nos tais terrenos:

- **Sede Secretaria Municipal de Obras:** terreno com 58.701 m² com 1.082m de perímetro, localizado na esquina da rua Ilka com a Av. Brasil, bairro Habitar Brasil.
- **Despoldadeira e casa do mel:** terreno com 51.838m² com 1.002m de perímetro, localizado na Av. Brasil, fundos com a Sede Secretaria Municipal de Obras, bairro Habitar Brasil.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a elaboração do projeto a ser realizada, cercas, de forma a complementar as informações contidas nos projetos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2. FIOS DE AÇO

A cerca será feita de fio de aço, com 16 fios passando entre as lascas, com espaçamento de 9cm entre cada fio.

3. LASCA E MOURÃO

As lascas serão de medidas aproximadamente 15 cm de diâmetro e 2,60m de comprimento (1 metro de aterro), os espaçamentos entre cada lasca será de 2m.



Estado de Mato grosso
Prefeitura Municipal de Cláudia

Av. Gaspar Dutra, S/Nº Fone: (66) 3546-3100
78540-000 – Cláudia – MT

Os mourões terão 30cm de diâmetro e 2,60m de comprimento (1m de aterro), nas quinas os mourões terão espaçamento de 1.5m com travas na transversal. Terá 1 mourão a cada 100 metros, exceto nas quinas.

4. SERVIÇOS DIVERSOS

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra.

Cláudia, 17 de Julho de 2018.

Fabício Profeta da Cruz
Eng. Civil – Crea 031456