

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

CONSTRUÇÃO DE ALAMBADO E PISO INDÚSTRIAL NO LOTE 161-A

OBRA PARA FUTÚRA IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE RECICLAGEM DE BDI:

RESÍDUOS SÓLIDOS.

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT DATA: 15/10/20

ENDEREÇO CHÁCARA 161-A, Zona Rural

Prazo: 60 DIAS

27,70%

RESUMO							
ITEM	ITEM E T A P A S						
1.0	ADMINISTRAÇÃO	11.575,17	10,03%				
2.0	ALAMBRADO	74.050,81	64,13%				
3.0	PISO INDUSTRIAL	29.836,25	25,84%				
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 115.462,23 100,00%						



ENDEREÇO:

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.4

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

94964

92873

96546

96536

96544

AF 06/2017

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

CONSTRUÇÃO DE ALAMBADO E PISO INDÚSTRIAL NO LOTE 161-A PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OBRA:

60 Dia Prazo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA PROPRIETÁRIO:

BOLETIM DE REFERÊNCIA DE PREÇO - AGO/2020 DESONERADO

CHÁCARA 161-A, Zona Rural

BDI: 27.70% Data: 15/10/2020

LEIS SOCIAIS: 88,80%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Boletim	Comp.	Descrição	Unid	Quant	VIr Unit	VIr Unit c/ BDI	VIr Total
1.0			ADMINISTRAÇÃO					11.575,17
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					
1.1.1	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	Н	90,00	13,44	17,16	1.544,40
1.1.2	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	Н	15,00	89,98	114,90	1.723,50
	1				Į.		SUBTOTAL	3.267,90
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	2,40	309,00	394,59	947,01
1.2.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00	547,08	698,62	6.287,58
1.2.3	COTAÇÃO	1	HORA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO E ATERRO	Н	4,00	210,00	268,17	1.072,68
							SUBTOTAL	8.307,27
2.0			ALAMBRADO					74.050,81
2.1			ALAMBRADO					
2.1.1	SINAPI	COMP AUX 03	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM TRÉS FIOS DE ARAME FARPADO NA PARTE SUPERIOR. INCLUSIVE EXECUÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO DE TRAVAMENTO COM DIMENSÕES DE 15X30 CM , ARMADA, COM ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO. CONFORME DETALHAMENTO.	М	438,00	124,38	158,83	69.567,54
2.1.2	COTAÇÃO		PORTÃO DE METALÃO COM MOLDURA EXTERNA 60X40MM, EXTRUTURA INTERNA 30X20, INCLUSIVE PINTURA, DIMESNÕES DE 1,70X3,00M.		1,00	2.778,33	3.547,92	3.547,92
2.1.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016	M3	0,18	56,84	72,58	13,06
2.1.4	SINAPI	92263	ABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, M CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. F_12/2015 93,23		4,32	100,00	127,70	551,66
2.1.5	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	М3	0,51	569,10	726,74	370,63
	•						SUBTOTAL	74.050,81
3.0			PISO INDUSTRIAL					29.836,25
3.1			PISO					
3.1.1		CO001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	200,00	4,75	6,06	1.212,00
3.1.2	SINAPI	94996	SOUCHE SCHOOL OF THE STATE OF T		200,00	81,91	104,59	20.918,00
3.1.3	ORSE	10179	LASTRO DE BRITA 0	M2	6,40	138,10	176,35	1.128,64
					-,		SUBTOTAL	23.258,64
3.2			VIGA DE TRAVAMENTO DO PISO					
J.L			CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/				1	
221	SINIADI	04064	BRITA 1) - BREDADO MECÂNICO COM RETONEIDA 400 I. AE 07/2016	Ma	6.15	310.91	306.00	2 440 02

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

МЗ

М3

KG

M2

KG

6.15

6.15

74,04

35,00

21,56

310,81

146.29

8,68

41,84

10,82

396,90

186.81

11,08

53,42

13,81

SUBTOTAL

2.440,93

1.148.88

820,36

1.869,70

297,74

6.577,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

BOLETIM DE REFERÊNCIA DE PREÇO - AGO/2020 DESONERADO								
Item	Boletim	Comp.	Descrição	Unid	Quant	VIr Unit	VIr Unit c/ BDI	Vir Total
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							115.462,23



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

	BDI	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
	,	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,50
1.1	AC - Administração Central	3,50
1.2	DF - Dispesas Financeiras	1,23
1.3	C - Riscos	0,97
1.4	S - Seguros	0,40
1.5	G - Garantias	0,40
•	LUODO (I)	0.47
2.0	LUCRO (L)	6,47
2.1	L - Lucro Operacional	6,47
3.0	TRIBUTOS (I)	11.15
3.1	**ISS	3.00
3.2	Cofins	3.00
3.3	Pis	0.65
3.4	CPRB	4,50
	**ISS - Repassado pelo município 5% DE 60% DA NOTA FISCAL (OU 3% DO VALOR Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técni TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO	•
	Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.	
	CÁLCULO DO BDI	
	BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) (1-I)	-1
	**ISS - Imposto Sobre Serviços	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

CONSTRUÇÃO DE ALAMBADO E PISO INDÚSTRIAL NO LOTE 161-A PARA

FUTURA IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS

BDI: 27,70%

PROPRIETA

OBRA

RIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT

DATA: 15/10/2020

ENDEREÇO CHÁCARA 161-A, Zona Rural

Prazo: 60 Dias

	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO										
		A EXECUTAR		A Execu	ıtar	A Executar 60 DIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA			30 DIA	S						
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%				
1.0	ADMINISTRAÇÃO	11.575,17	10,03%	5.787,59	50,00%	5.787,59	50,00%				
2.0	ALAMBRADO	74.050,81	64,13%	37.025,41	50,00%	37.025,41	50,00%				
3.0	PISO INDUSTRIAL	29.836,25	25,84%	14.918,13	50,00%	14.918,13	50,00%				
	VALOR TOTAL	115.462,23	100,00%	57.731,12	50,00%	57.731,12	50,00%				
	VALOR ACUMULADO			57.731,12	50,00%	115.462,23	100,00%				