

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA  
ESTADO DE MATO GROSSO**



**MEMORIAL DESCRITIVO  
REFORMA DE UMA COBERTURA DE UM CENTRO MÚLTIPLO-USO**

**CLÁUDIA, JULHO/2016**

	<b>P.M.C.</b>
Fis	_____
Rub	_____

## MEMORIAL DESCRITIVO

### 1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executar uma reforma da cobertura do centro múltiplo-uso no bairro Habitar Brasil.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta reforma esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os desenhos.

### 2 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.


### 3 - COBERTURA

Será executado a cobertura conforme o projeto estrutural devem ser obedecidos a risca, desde a instalação dos contraventamentos quanto das demais características previstas no projeto estrutural.

Um detalhe que deve ser ressaltado é a forma de fixação das hastes diagonais para contraventamento, onde devem ser fixadas com braçadeiras mantendo a ligação com os demais elementos estruturais.

Os perfis devem ser seguidos a risca, de acordo com o projeto estrutural, suas soldas devem ser aplicadas de maneira contínua, ressaltando que de maneira alguma poderá ser aplicada do tipo intermitente, incluindo casos que o acúmulo de água é propício de ocorrer, neste caso a principal estrutura deverá ser feita em um local seco, e posteriormente no seu devido tempo ser instalada sob os pilares.

No caso de junção lateral de perfis deve-se atentar que na hora de aplicar a solda deve-se observar se houver existência de frestas entre os perfis, se for o caso, é recomendado repetir o processo.



P.M.C.	
Fis	_____
Rub	_____

É recomendado montar as tesouras ou apoios principais separadamente, e quando for realizar o lançamento/adensamento de concreto dos vínculos exteriores prever a existência dos chumbadores já dimensionados no projeto estrutural.

Todas as demais ligações serão do tipo soldáveis, causando a necessidade de soldadores, montadores e demais devidamente qualificada para o feitor apoio.

#### 4- LIMPEZA

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os vidros, pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta de argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Tudo quanto se refere a metais, maçanetas, etc., deverão ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas.

Os procedimentos indicados acima se estendem também à área externa, implicando na limpeza do piso, gramado, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere à obra.

**OBSERVAÇÃO:** DIGA-SE QUE TODAS AS MARCAS APRESENTADAS SAO MODELOS REFERENCIAIS, E QUE PODERAO SER FORNECIDOS PRODUTOS SIMILARES DESDE QUE APROVADOS PREVIAMENTE ANTES DA EXECUCAO DOS SERVICOS.

Cláudia - MT, 28 de julho de 2016.

  
Genivaldo Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-MT 022431  
Pref. Municipal de Cláudia

P.M.C.	
Fis	_____
Rub	_____