



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

OBRA: REFORMA AS COBERTURA DO CENTRO MULTIPLO-USO HABITAR BRASIL	SINAPI (MARÇO/2016) COM DESON.
ENDEREÇO: HABITAR BRASIL	DATA 11/04/2016
MUNICIPIO: CLÁUDIA - MT	BDI 24,28%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNI SEM	PREÇO UNI COM BDI	PREÇO FINAL (R\$)
REFORMA DA COBERTURA						R\$	44.345,62
1.0 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO							
1.1	72230	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS.	M2	234,00	5,90	7,33	1.715,22
1.2	72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS.	M2	234,00	13,15	16,34	3.823,56
						SUBTOTAL	5.538,78
2.0 ALVENARIA							
2.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18,60	50,51	62,77	1.167,52
						SUBTOTAL	1.167,52
3.0 COBERTURA							
3.1	72114	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELCAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	M2	234,00	91,45	113,65	26.594,10
3.2	75381/001	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM	M2	234,00	32,47	40,35	9.441,90
						SUBTOTAL	36.036,00
4.0 REVESTIMENTO							
4.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	37,20	2,77	3,44	127,96
4.2	87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	37,20	20,58	25,57	951,20
						SUBTOTAL	1.079,16
5.0 LIMPEZA							
5.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	234,00	1,81	2,24	524,16
						SUBTOTAL	524,16
						TOTAL GERAL (R\$)	44.345,62


Genivaldo Gomes
Engenheiro Civil
CREA-MT 022431
Pref. Municipal de Cláudia