

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA  
ESTADO DE MATO GROSSO**



**MEMORIAL DESCRITIVO  
REFORMA DOS ALAMBRADOS DA QUADRA DE AREIA E DO  
CAMPO SINTÉTICO VALDECIR BILICA**

**CLÁUDIA, FEV/2017**

# MEMORIAL DESCRITIVO

## **1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados para a reforma dos alambrados da quadra de areia e do campo sintético.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os desenhos.

## **2 - DISPOSIÇÕES GERAIS**

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

## **3 – ALAMBRADO**

A reforma consiste na troca da tela de todo o alambrado da quadra de areia e do campo sintético. No qual será utilizado malha de aço em formato retangular/losango

de 8 cm com arame galvanizado de 12 bwt de espessura, e também deverá ser instaladas malhas com peças inteiras, sem remendos.

A remoção da tela existente deverá ser cuidadosa, de maneira que não danifique os tubos de aço do alambrado, que será reaproveitado para instalação da nova tela.

A protensão da tela será por meio de fio de arame ovalado, esticado por catracas de uso especial para alambrado. A afixação deverá ser com arame galvanizado para amarração.

Deverá também, ser instalado ferro de 6.3 mm nas extremidades da tela para melhor fixação nos tubos de aço.

#### **4- LIMPEZA**

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os procedimentos indicados se estendem também à área externa, implicando na limpeza do piso, gramado, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere à obra.

**OBSERVAÇÃO:** DIGA-SE QUE TODAS AS MARCAS APRESENTADAS SAO MODELOS REFERENCIAIS, E QUE PODERAO SER FORNECIDOS PRODUTOS SIMILARES DESDE QUE APROVADOS PREVIAMENTE ANTES DA EXECUCAO DOS SERVICOS.

Cláudia - MT, 15 de fevereiro de 2017.