



Prefeitura Municipal de Cláudia
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBRA: Reforma dos alamedados do Campo Sintético e Quadra de areia
ENDEREÇO: AVENIDA GASPAR DUTRA
MUNICÍPIO: CLÁUDIA - MT

Prazo: 45 Dias
BDI: 25,00%
Data: 07/02/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE REFERÊNCIA DE PREÇO - SINAPI - DEZ/2016										
Item		Composição	Descrição	Unid	Quant	Vlr Unit	Vlr Unit c/ BDI	Vlr Total	OBS:	
2.0			CAMPO SINTÉTICO							
2.1	BOLETIM		REFOMA DE ALAMBRADO							
2.1.1	SINAPI-10/2016	CPU 001.	REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	870,00	0,52	0,65	565,50	REMOÇÃO DE TODA A TELA DA QUADRA SEM A REMOÇÃO DOS TUBOS DE AÇO.	
2.1.2	SINAPI-10/2016	CPU 002.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA QUADRANGULAR DE 8X8 CM E FIO 12 BWG. ESTICADO COM CATRACA E FIO DE ARAME OVALADO. COM REAPROVEITAMENTO DOS TUBOS DE AÇO.	M2	870,00	16,17	20,21	17.582,70	TELA FABRICADA SOBRE MEDIDA - 2 PEÇAS DE 25 M X 7,5 M, E 2 PEÇAS DE 55 M X 4,5 M.	
								SUBTOTAL	18.148,20	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO									18.148,20	
Importa o presente orçamento em:										
DEZOITO MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS										