



Prefeitura Municipal de Cláudia
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBRA: Reforma dos alambrados do Campo Sintético e Quadra de areia
ENDEREÇO: AVENIDA GASPAR DUTRA
MUNICÍPIO: CLÁUDIA - MT

Prazo: 45 Dias
BDI: 25,00%
Data: 07/02/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE REFERÊNCIA DE PREÇO - SINAPI - DEZ/2016										
Item		Composição	Descrição	Unid	Quant	Vlr Unit	Vlr Unit c/ BDI	Vlr Total	OBS:	
1.0			QUADRA DE AREIA							
1.1	BOLETIM		REFOMA DE ALAMBRADO							
1.1.1	SINAPI-10/2016	CPU 001.	REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	602,20	0,52	0,65	391,43	REMOÇÃO DE TODA A TELA DA QUADRA SEM A REMOÇÃO DOS TUBOS DE AÇO.	
1.1.1	SINAPI-10/2016	CPU 002.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA QUADRANGULAR DE 8X8 CM E FIO 12 BWG. ESTICADO COM CATRACA E FIO DE ARAME OVALADO. COM REAPROVEITAMENTO DOS TUBOS DE AÇO.	M2	602,20	16,17	20,21	12.170,46	TELA FABRICADA SOBRE MEDIDA - 2 PEÇAS DE 25 M X 5,10 M, E 2 PEÇAS 56 M X 3,10 M.	
								SUBTOTAL	12.561,89	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO									12.561,89	
Importa o presente orçamento em:										
DOZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS										